

ประมาณการ : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพรวัว-ควนเกียะ ม.5 ต.นางหลง ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 1,600 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 2/2559 รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน		Factor F		ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม	บาท				ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น (ลูกรัง)	10,080.00	ตร.ม.	0.00	10.76	10.76	108,460.80		1.3574		14.61	147,224.69	
2	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) แน่น	-	ลบ.ม.	392.00	0.00	392.00	-		1.3574		532.10	-	
3	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) แน่น	1,377.60	ลบ.ม.	535.73	113.07	648.80	893,786.88		1.3574		880.67	1,213,226.31	
4	งานลาดยางโพรมิคัท	9,600.00	ตร.ม.	26.75	6.54	33.29	319,584.00		1.3574		45.19	433,803.32	
5	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	9,600.00	ตร.ม.	288.29	14.57	302.86	2,907,456.00		1.3574		411.10	3,946,580.77	
6	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง											-	
	6.1 งานตีเส้นจราจร (สีขาว)	320.00	ตร.ม.	245.00	0.00	245.00	78,400.00		1.3574		332.56	106,420.16	
	6.2 งานตีเส้นจราจร (สีเหลือง)	40.00	ตร.ม.	245.00	0.00	245.00	9,800.00		1.3574		332.56	13,302.52	
	รวมเงิน (งานทาง)						4,317,487.68					5,860,557.78	
7	งานรวางน้ำ คสล.												
	7.1ท่อระบายน้ำ 0.40*1.00 ม.	18.00	ท่อน	574.77	128.00	702.77	12,649.86		1.3472		946.77	17,041.89	
	7.2คอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	1,839.94	12.26	1,852.20	16,669.80		1.3472		2,495.28	22,457.55	
	7.3เหล็ก RB 6mm.	587.00	กก.	22.73	6.82	29.55	17,345.85		1.3472		39.81	23,368.33	
	7.4ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	43.93	0.00	43.93	658.95		1.3472		59.18	887.74	
	7.5ค่าแบบข้างคึดตามยาว 2 ข้าง	227.00	ม.	21.94	0.00	21.94	4,980.38		1.3472			6,709.57	
	รวมเงิน (งานชลประทาน)						52,304.84					70,465.08	
	รวมราคาค่าต้นทุนงานทาง (1)						4,317,487.68						
	Factor F ผนตกชุก 1 (2)								1.3574			5,860,557.78	
	รวมราคาค่าต้นทุนงานชลประทาน (1)						52,304.84						
	Factor F ผนตกชุก 1 (2)								1.3472			70,465.08	

