รายการประมาณการ :ขุดลอกทางระบายน้ำ แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ

ประมาณการโดย นายสรรค์ธร มากนวล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 แผ่นที่ 1./1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	ขุดลอกทางระบายน้ำ บ้านสายป่าขาด-ห้วยพานวา ม.1	2,100.00	ลบ.ม.			25.99	54,579.00	54,579.00	ราคาน้ำมัน
	ขอบบนกว้าง 2.00ม. ขอบล่าง 1.00 ม.ลึกโดยเฉลี่ย								23.00-23.99 บาท
	1.00 ม. ยาว 1,400 ม.								
2	ขุดลอกระบายน้ำ จากบ้านนางเสริม-บ้านนางแก่น ม.1	875.00	ลบ.ม.			25.99	22,741.25	22,741.25	
	ขอบบนกว้าง 1.50 ม.ขอบล่าง 1.00 ม. ลึกโดยเฉลี่ย								
	1.00 ม. ยาว700 ม.								
3	ขุดลอกคลองสายทุ่งต่อ ม.6 ขอบบนกว้าง 15.00 ม.	1,250.00	ลบ.ม.			25.99	32,487.50	32,487.50	
	ขอบล่าง 10.00ม. ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 100 ม.								
4	ขุดลอกคลองเลียบทางรถไฟ ม.2 ขอบบนกว้าง	1,100.00	ลบ.ม.			25.99	28,589.00	28,589.00	
	12.00ม. ขอบล่าง 10.00 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร								
	ยาว 100 ม.								
	รวม							138,396.75	