แบบ ปร.4 แผ่นที่.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการย้ายถังประปาจากหมู่ที่ 6 ไปติดตั้งใหม่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลนางหลง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 10/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

คำนวณราคากลางโดย ก่องช่าง เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ดินขุดและดินถมคืน	40.00	ลบ.ม.	-	-	300.00	12,000.00	12,000.00	
2	ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	350.00	7,000.00	105.00	2,100.00	9,100.00	
3	คอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	1,887.00	16,983.00	436.00	3,924.00	20,907.00	
4	RB 12 mm.	337.00	กก.	20.63	6,952.31	6.19	2,085.69	9,038.00	
5	RB 6 mm.	50.00	กก.	16.83	841.50	5.05	252.45	1,093.95	
6	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	43.93	219.65	-	.	219.65	
7	น็อตสกรู 3/4" ยาว 0.50 m.	16.00	ตัว	200.00	3,200.00	60.00	960.00	4,160.00	
8	เข็มไม้สน ศก.6" ยาว 2.5 m.	20.00	ต้น	250.00	5,000.00	75.00	1,500.00	6,500.00	
9	แผ่นเหล็กขนาด 1.20*2.40 m. หนา 4 mm.	4.00	แผ่น	2,800.00	11,200.00	500.00	2,000.00	13,200.00	
10	ค่ารถเครนย้ายโครงถังประปา	1.000	ครั้ง	-	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	
	รวม							**118,218.60**	