แบบ ปร.4 แผ่น 1/1

รายการประมาณการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลังวัดท่าทราย-ปลายเหมือง หมู่ที่ 7 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดปรับผิวจราจร	900.00	ตร.ม.	-	-	2.00	1,800.00	1,800.00
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	18.00	ลบ.ม.	471.45	8,486.10	10.00	180.00	8,666.10
3	งานผิวจราจร							
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น	57.00	ลบ.ม.	571.92	32,559.44	99.00	5,643.00	38,242.44
3.2	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง (ค.2)	135.00	ลบ.ม.	1,886.43	254,668.05			254,668.05
3.3	ค่าปูนผิวคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	-	-	12.36	11,124.00	11,124.00
3.4	งานเหล็กเสริม							
3.5	เหล็กตะแกรง Wire Mesh @0.20*0.20*4 มิล	900.00	ตร.ม.	30.00	27,000.00	5.00	4,500.00	31,500.00
3.6	เหล็ก RB 15 มม.	100.08	กก.	19.80	1,981.58	-	-	1,981.58
3.7	เหล็กเสริม RB 19 มม.							
3.8	เหล็กเสริม DB 12 มม.							
3.9	ค่าแรงแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	180.00	ม.	-	-	21.94	3,949.20	3,949.20
3.10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	72.00	ม.	15.00	1,080.00	14.03	1,010.16	2,090.16
	รวมค่าวัสดุ-แรงงาน							354,021.53