

รายการประมาณการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 ม.

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายบ้านเลน-หนองจิก หมู่ที่ 5 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีฯ แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)
				@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกรดปรับผิวจราจร	760.0	ตร.ม.	-	-	2.00	1,520.00	1,520.00
2	งานหินคลุกไหล่ทาง	19.0	ลบ.ม	452.06	8,589.14	10.00	190.00	8,779.14
3	งานผิวจราจร							
3.1	งานทรายหยาบรองพื้น	48.0	ลบ.ม	614.58	29,499.84	10.00	480.00	29,979.84
3.2	ค่าคอนกรีตโครงสร้าง (ค.2)	114.0	ลบ.ม	2,142.07	244,195.98	-	-	244,195.98
3.3	ค่าปูผิวคอนกรีต	760.0	ตร.ม.			12.41	9,431.60	9,431.60
3.4	งานเหล็กเสริม	-	-	-	-	-	-	-
3.5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH @ 0.20X0.20 ม.#	760.0	ตร.ม.	30.00	22,800.00	5.00	3,800.00	26,600.00
3.6	เหล็ก RB 15 มม.	105.64	กก.	19.88	2,100.12	-	-	2,100.12
3.7	เหล็กเสริม RB 19 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-
3.8	เหล็กเสริม DB 12 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-
3.90	ค่าแรงแบบข้างตามยาว 2 ข้าง	190.0	ม.	-	-	21.94	4,168.60	4,168.60
3.10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	76.0	ม.	15.00	1,140.00	14.25	1,083.00	2,223.00
2.30	ท่อระบายน้ำ 0.80x1.00 m	-	ท่อน	1,240.00	-	200.00	-	-
	รวมค่าวัสดุ - แรงงาน							328,998.28

	4.00	190.00	760.00	หินคลุก	
462.06	กว้าง1	กว้าง2	หนา	ยาว	ลบ.ม.
	0.25	0.25	0.15	190.00	18.53

460,000.00

-

318,699.14
10,299.14

งานผิวจราจร 318,699.14

ราคาคอนกรีต ตร.ม. 419.34

328,998.28
432.89